Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

TESTER LES SWITCHS LORS DE LEURS INSTALLATIONS

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment utiliser l'exécutable permettant de réaliser les ping afin de tester les switchs installées.

Représentants :

Iheb	*Ouni*

Fiche de Suivi des évolutions

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	09/01/26	Création du document	OUNI Iheb

Liste de Diffusion

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4-6
1.1 OBJECTIF 4
1.2 LANCER LES TESTS 4

1.1 **<u>Objectifs</u> :** L'objectif de cette étape est de vérifier que les switchs installés dans chaque bâtiment sont correctement configurés et fonctionnent correctement. Il s'agit de s'assurer que les équipements communiquent bien entre eux et avec le reste du réseau, que les adresses IP attribuées à chaque bâtiment sont opérationnelles, et que la configuration des VLAN permet une segmentation adéquate du trafic. Cette étape permet également de contrôler que le routage est correct et que l'accès à Internet est disponible. Enfin, les résultats des tests pourront être exportés sous forme de rapport HTML afin de faciliter leur présentation et le suivi des actions réalisées.

1.2 **<u>Lancer les tests</u> :** Lancer l'exécutable, puis cliquer sur la bâtiment où les switchs ont été installées. Chaque bâtiment possède sa plage d'adresses IP, de sorte à pouvoir les gérer plus efficacement.



Ensuite, il faudra cliquer sur l'onglet suivant afin de tester les adresses IP qui nous permettent de vérifier la bonne configuration des VLAN, de l'intranet, du routage et de internet.

Les tests se lanceront un par un, et afficheront si la connexion à bien été établie ou non.



Il est même possible d'exporter un rapport en HTML, afin de pouvoir présenter cela dans un mail ou un compte rendu.